

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Lokal mieszkalny					
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 54.25	m ² m ²		
				54.250	
				RAZEM	54.250
2	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 ((1.80+3.15+5.55+1.50+3.20+4.75+4.14+4.14+4.75+9.0+2.70+2.70+4.92+4.92+1.30+2.8+2.8+3.0)*3.2)*0.6	m ² m ²		
				128.870	
				RAZEM	128.870
3	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet ((1.80+3.15+5.55+1.50+3.20+4.75+4.14+4.14+4.75+9.0+2.70+2.70+4.92+4.92+1.30+2.8+2.8+3.0)*3.2)	m ² m ²		
				214.784	
				RAZEM	214.784
4	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotnie odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania ((1.80+3.15+5.55+1.50+3.20+4.75+4.14+4.14+4.75+9.0+2.70+2.70+4.92+4.92+1.30+2.8+2.8+3.0)*3.2)*0.4	m ² m ²		
				85.914	
				RAZEM	85.914
5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (1.35*2.36)*3	m ² m ²		
				9.558	
				RAZEM	9.558
6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych (0.8*2.0)*4	szt. szt.		
				6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0701-01	Skucie okładzin z płytek (1.5+2.80+1.50+2.8)*2.2	m ² m ²		
				18.920	
				RAZEM	18.920
13	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 54.25	m ² m ²		
				54.250	
				RAZEM	54.250
14	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 54.25	m ² m ²		
				54.250	
				RAZEM	54.250
15	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 54.25	m ² m ²		
				54.250	
				RAZEM	54.250
16	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 54.25	m ² m ²		
				54.250	
				RAZEM	54.250
17	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach ((1.80+3.15+5.55+1.50+3.20+4.75+4.14+4.14+4.75+9.0+2.70+2.70+4.92+4.92+1.30+2.8+2.8+3.0)*3.2)*0.6	m ² m ²		
				128.870	
				RAZEM	128.870
18	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 54.25	m ² m ²		
				54.250	
				RAZEM	54.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych ((1.80+3.15+5.55+1.50+3.20+4.75+4.14+4.14+4.75+9.0+2.70+2.70+4.92+4.92+1.30+2.8+2.8+3.0)*3.2)	m ² m ²	214.784	
				RAZEM	214.784
20	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem ((1.80+3.15+5.55+1.50+3.20+4.75+4.14+4.14+4.75+9.0+2.70+2.70+4.92+4.92+1.30+2.8+2.8+3.0)*3.2)+54.25	m ² m ²	269.034	
				RAZEM	269.034
21	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (2.8+1.50+2.80+1.50)*3.2	m ² m ²	27.520	
				RAZEM	27.520
22	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.20+12.15	m ² m ²	16.350	
				RAZEM	16.350
23	KNR-W 2-02 1001-03	Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo- ne o pow. ponad 2.0 m2 (1.35*2.36)*3	m ² m ²	9.558	
				RAZEM	9.558
24	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 12.30+19.35+6.25	m ² m ²	37.900	
				RAZEM	37.900
25	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone (0.80*2.0)*3	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
27	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne plyninowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. po- nad 1.5 m2 0.90*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
29	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- lanem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-17 0141-02	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 0419-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o dług. 660 mm 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 2-17 0137-02	Wentylatory - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000