Zestawienie właścicieli działek wg wypisów z rejestru gruntów

Nr ark.	Nr działki	KW	Właściciel	Pow. dz. /ha/
19	1440	2325	Troszczyńska Barbara, Troszczyński Jerzy	0,1115
	1441	31928	Worsztynowicz Jacek	0,0135
17	1232	5925	Skarb Państwa – MON	3,9332
18	1258/5	5925	Skarb Państwa – MON	7,2314
14	787	529	"EDO" Sp. z o.o.	0,0115
	788/2	529	"EDO" Sp. z o.o.	0,2000
	789	529	"EDO" Sp. z o.o.	0,1429
18	1258/7	28764	Skarb Państwa – Woj. Agen. Mieszk.	0,1457
	1258/1	41154	Skarb Państwa – DOOP	0,0647
	1258/2	41154	Skarb Państwa – DOOP	0,0333
14	790/2	25003	Gmina Śrem	0,0275
19	1438/1	1642	Gmina Śrem	0,0126
14	791	24567	Gmina Śrem	0,0958
	731	36894	Skarb Państwa – Wielk. Zarząd Dróg Wojewódz.	0,9085
19	1323	36894	Skarb Państwa – Wielk. Zarząd Dróg Wojewódz.	0,4904
	1415/10	34198	Skarb Państwa – Wielk. Zarząd Dróg Wojewódz.	0,7430
17	1237	36894	Woj. Wielkopolskie – Wielk. Zarząd Dróg Wojewódz.	1,2379
19	1443	38344	Woj. Wielkopolskie – Wielk. Zarząd Dróg Wojewódz.	0,0006
	1444	38134	Woj. Wielkopolskie – Wielk. Zarząd Dróg Wojewódz.	0,0133
18	1258/6	41082	Kaczmarek Andrzej, Kaczmarek Ewa	0,0793
19	1435	2154	Wośko Marcin, Wośko Paweł, Wośko Teresa	0,1888
	1439	31928	Worsztynowicz Jacek	0,1254
	1442	31928	Worsztynowicz Jacek	0,0862
	786	2541	Pioch Marek	0,1370
	849	529	Skarb Państwa – EDO Sp. z o.o.	0,1167
	792/2	17132	Gmina Śrem – MI-BUD Sp. z o.o.	0,3338
	805/4	332	Gmina Śrem	0,0632
	792/1	29043	Gmina Śrem – Skarb Państwa	0,0081
	788/1	31109	NSZZ Solidarność – Region Wielkopolska	0,0277
19	1431/2	32442	Sury Maria, Sury Stanisław, Sury Walterowicz Monika Walterowicz Rafał	0,0595
14	790/1	32978	SC Usługowo–Handlowa FITNESS STUDIO 2000, Himel Marcin, Himel Tomasz	0,0277

MAPA ZASADNICZA

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

KERG: 600-24/2008
Województwo: wielkopolskie
Powiat: śremski
Gmina: Śrem
Obręb: Śrem ark. 14, 17, 18, 19
Ark. mapy zasad. 433.114.103.1
433.114.101.3
Wykaz właścicieli działek w tabeli.

Mapa aktualna na dzień: 14.02.2008 r.
w zasięgu zlecenia

Reprodukcja zabroniona

Wykonawca:
Tadeusz Hrusa
geodeta uprawniony
upr. id 10275 wyd. przez Um. G.P. i Bcl.
Os. Poi Chrobrego 36 m. 20
60-681 Poznań

Nie wykluczа się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

STAROSTA ŚREMSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w ŚREMIE

W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uprzednio przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 18.02.2008 r. i zewidencjonowano pod nr ... KERG: 600-24/2008

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.

Projektowane obiekty budowlane wymagające zachowania na budowej podstawy wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

Śrem, dnia 2008 -02- 20

z up. Starosty

Teren koszar

Teren wojskowy

Tr

Ark. 14

Ark. 17

Ark. 18

Ark. 19

Czempin 310

Leszno 432

Poznań 434

Września 432

Rawicz 434

Fabryczna

Cmentarna

Gen. Sikorskiego

Kilińskiego

Wielkopolskich

Mickiewicza

Kościuszki

PKP

Granica robót km 0+120,00

Granica robót km 0+039,00

Granica robót km 0+109,12

Granica robót km 0+120,00

Granica robót km 0+120,00

Trasa istn. kabla ośw. YAKY 4x35
Kabel wymienić na całej długości do SO-032

Kabel nn YAKY 4x120 z MST-04-719 do ZK-3

Proj. kabel ośw. YAKY 4x35 od SO-032 do słupa przy ul. Sikorskiego

Proj. studnia rewizyjna Ø1000 na połączeniu kanałów deszczowych Ø400 i Ø200

Zabezpieczenie kabla 4x120 rurami PS110 L=4m

Istn. szambo 3 komorowe do rozbiórki

Kabel oświetleniowy YAKY 4x35 zastąpić nowym odcinkiem we wspólnym wykopie po trasie projektowanego kabla oświetlen.

Przepust DVK110 L=13m

Przepust DVK110 L=13m

Istn. szafka SO-032

Proj. szafka oświetleniowa SO

Przepust DVK-110 L=13mx2 dla kabli proj. i odtwarzanych

W miejscu zdemontowanego słupa wykonać mufę termokurczliwą na kablu YAKY 4x35

W miejscu zdemontowanego słupa wykonać mufę termokurczliwą z nowym odcinkiem kabla YAKY 4x35 prowadzonym po trasie proj. kabla ośw.

Kiosk do rozbiórki

Istn. słup A-owy do demontażu

W1
α=36,4033G
R=55
T=16,17
Z=2,33
K=31,45

W2
α=3,5027G
R=200
T=5,50
Z=0,08
K=11,00

W3
α=9,1847G
R=250
T=18,07
Z=0,66
K=36,07

OZNACZENIA:

- Granice ewidencyjne działek
- Istn. granica pasa drogowego
- Nowe granice pasa drogowego
- Proj. nawierzchnia chodników z kostki beton. DOMINO w kolorze szarym
- Proj. naw. wjazdów z kostki beton. DOMINO w kolorze grafitowym
- Proj. nawierzchnia jezdni z masy MMA
- Tereny zieleni

UZBROJENIE

- Proj. słupy oświetleniowe stalowe z zasilaniem kablem YAKY 4x35mm²
- Istn. słupy Wz-11 i kable ośw. do demontażu
- Proj. mufy termokurczliwe
- Proj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna
- Węzły wodociągowe do modernizacji
- Proj.wpusty deszczowe i przykanaliki PVC Ø200mm
- Sygnalizacja świetlna do demontażu

ZPDiD Poznań

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI DRÓG
mgr inż. Zenon Jurga
62-070 Dąbrowa ul. Leśna 26

TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	GMINA: Gmina Śrem
OBIEKT: BUDOWA "RONDA" NA SKRZYŻOWANIU ULIC Kilińskiego , Powstańców Wlkp. i Sikorskiego w Śremie	BRANŻA: ENERGETYKA
PRZEDMIOT RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY	SKALA: 1:500
PROJEKTANT: Stanisław Łukaszewicz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych nr ewid. upr.: 1054/PW	DATA OPRAC.: 08. 2008
SPRAWDZAJĄCY: Grzegorz Zakrzewski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych nr ewid. upr.: 1054/PW	NR RYS.: 1.