

PRZEDMIAR OFERTA

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa dróg na Osiedlu Psarskie - Gmina Śrem						
1		Modernizacja ulicy Astrowej				
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0.5		
1.2	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM)	m3	1060		
1.3	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10 m, kategoria gruntu I-III	m3	1060		
1.4	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde rozpoczęte 10 m odległości 10-30 m, kategoria gruntu I-III	m3	1060		
1.5	KNNR 1 0221-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III	m3	1060		
1.6	KNNR 1 0208-02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t Krotność = 5	m3	1060		
1.7	KNZ1 1 0103-01	Zakup i dostarczenie gruntu na nasyp.	m3	285		
1.8	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II	m3	285		
1.9	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II	m3	285		
1.10	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	2750		
1.11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	3100		
1.12	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2	3100		
1.13	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem (776mbx0.052m2)	m3	41.756		
1.14	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa	m	803		
1.15	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20 cm	m2	2820		
1.16	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z	m2	2820		

		wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara				
1.17	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm	szt	8		
1.18	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m ²	szt	9		
2		Przykanaliki				
2.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV	m ³	80		
2.2	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV	m ³	16		
2.3	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm	m ³	12.8		
2.4	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	16		
2.5	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm	m	64		
2.6	KNZ1 1 0101-01	Zakup gruntu na warstwy zasypkowe.	m ³	30		
2.7	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu I-II	m ³	30		
2.8	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II	m ³	30		
2.9	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu rodzimy.	m ³	51.2		
2.10	KNNR 1 0221-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m ³ , grunt kategorii III	m ³	44.8		
2.11	KNNR 1 0208-02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t Krotność = 5	m ³	44.8		
2.12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	szt	12		

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Modernizacja ulicy Astrowej						
2	Przykanaliki						
	RAZEM						