

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Charakterystyka Robót: D-01.01.01	km	0,39
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010102-01-999	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) Charakterystyka Robót: D-01.02.01	szt.	9,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010102-02-999	Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) Charakterystyka Robót: D-01.02.01	szt.	7,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010102-03-999	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) Charakterystyka Robót: D-01.02.01	szt.	2,00
5	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010108-02-052	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich 31-60% powierzchni Charakterystyka Robót: D-01.02.01	ha	0,04
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040901-04-040	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie. Rozebranie ogrodzenia (ul. Zachodnia strona lewa-dz. ewid. nr 79/83) Charakterystyka Robót: D-01.02.04	m	16,00

2. 2. ROBOTY ZIEMNE.

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010206-04-060	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (do 6km) Charakterystyka Robót: D-02.01.01	m3	841,28
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-04-060	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Charakterystyka Robót: D-02.01.01	m3	8 412,80

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-04-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III Charakterystyka Robót: D-02.01.01	m3	127,36
10	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010221-02-060	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m w gruncie kat. III Charakterystyka Robót: D-02.01.01	m3	127,36
11	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010221-05-060	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Charakterystyka Robót: D-02.01.01	m3	127,36
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Charakterystyka Robót: D-02.03.01	m3	127,36

3. 3. ROBOTY DROGOWE-JEZDNI (podbudowa, nawierzchnia)

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV Charakterystyka Robót: D-04.01.01	m2	2 219,15
14	wg nakładów rzeczowych KSNR 60109-01-050	MOD. Podbudowy betonowe (gotowa mieszanka Rm=1,5 MPa) pielęgnowane piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Charakterystyka Robót: D-04.05.00, D-04.05.01	m2	2 037,78
15	wg nakładów rzeczowych KSNR 60109-03-050	Podbudowy betonowe (beton B7,5) gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Charakterystyka Robót: D-04.06.01	m2	2 037,78
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (Behaton) o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm Charakterystyka Robót: D-05.03.23	m2	2 092,19

4. 4. ELEMENTY ULIC.

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki Charakterystyka Robót: D-08.01.01	m3	112,37

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-03-060	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 15x22cm (włączenie kier. Sikorskiego i Zachodnia) Charakterystyka Robót: D-08.01.01	m3	0,80
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-05-060	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach Charakterystyka Robót: D-08.01.01	m3	16,10
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm Charakterystyka Robót: D-08.01.01	m	785,97
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310403-05-040	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm Charakterystyka Robót: D-08.01.01	m	21,22
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310403-07-040	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m Charakterystyka Robót: D-08.01.01	m	16,10
23	wg nakładów rzeczowych KSNR 60608-03-040	ANALOGIA. Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Charakterystyka Robót: D-08.05.02	m	634,78

5. 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020201-01-060	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m (mur oporowy) Charakterystyka Robót: D-07.06.01	m3	5,67
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020114-01-050	MOD. Mur oporowy grubości 1 cegły, zcegiał klinkierowych kl. 350 Charakterystyka Robót: D-07.06.01.	m2	22,68
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010520-01-050	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi Charakterystyka Robót: D-06.01.01	m2	44,00
27	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2021809-02-050	Ogrodzenie drewniane pełne z desek na styk Charakterystyka Robót: D-07.06.01	m2	16,00

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-07-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III Charakterystyka Robót: D-09.01.01	m2	585,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-01-050	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm Charakterystyka Robót: D-09.01.01	m2	585,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-02-050	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu (łączna grubość humusu 10 cm) Charakterystyka Robót: D-09.01.01	m2	585,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310702-01-999	Śłupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm Charakterystyka Robót: D-07.02.01	szt.	3,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310703-01-999	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 (tarcze znkaów typu A) Charakterystyka Robót: D-07.02.01	szt.	2,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310703-01-999	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 (tarc ze znaków typu B) Charakterystyka Robót: D-07.02.01	szt.	1,00

6. 6. PRZYKANALIKI-KANALIZACJA DESZCZOWA.

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-02-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III Charakterystyka Robót: STS-01.02	m3	60,98
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm Charakterystyka Robót: STS-01.02	m2	50,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180911-02-040	Podłącz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PVC-U o śr.200 mm Charakterystyka Robót: STS-01.02	m	50,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180625-02-999	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu Charakterystyka Robót: STS-01.02	szt.	15,00

1	2	3	4	5
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-02-060	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m Charakterystyka Robót: STS-01.02	m3	51,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010211-03-060	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (do 6 km) Charakterystyka Robót: STS-01.02	m3	10,00
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-04-060	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Charakterystyka Robót: STS-01.02	m3	100,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311406-03-999	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych Charakterystyka Robót: STS-01.02	szt.	21,00