UWAGI:

1. MINIMALNE PRZYKRYCIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OBJĘTEGO PROJEKTEM WYNOSI 1,5m . W PRZYPADKU GDY PRZYKRYCIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WYŻEJ , PRZEWÓD NALEŻY OCIEPLIĆ POPRZEZ NAŁOŻENIE NA RURĘ PRZEWODOWĄ ŁUPEK STYROPIANOWYCH GRUBOŚCI MIN 3cm . TAK WYKONANĄ IZOLACJĘ ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ MASTYKU 60-25 (f-my ADLER).
2. ZASTOSOWANY MATERIAŁ NA RUROCIĄGU TO RURY :
   - PE 100,SDR17 Φ 110 , PN10 ZGRZEWANE DOCZOŁOWO .
3. W STREFIE POSADOWIENIA RUROCIĄGU T.J. PODSYPKI , OBSYPKI i ZASYPKI 30cm POWYŻEJ RUROCIĄGU NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU NA PIASEK LUB POSPÓŁKĘ I ZAGĘŚCIĆ JĄ DO WSKAŹNIKA W =1 - 0,98.
4. RUROCIĄG POSADOWIĆ NA 15cm PODSYPCE Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO J.W. W KTÓRYM NALEŻY WYPROFILOWAĆ ŁOŻE POD RUROCIĄG <90°.
5. ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKŁADANIA . PONIEWAŻ W RZECZYWISTOŚCI RZĘDNA POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA MOŻE ODBIEGAĆ OD RZĘDNEJ PRZYJĘTEJ W PROJEKCIE W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PO **OK. 2m Z KAŻDEJ STRONY ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ WYKOP RĘCZNIE**

RODZAJ UZBROJENIA	PRAWDOPODOBNA GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA [W METRACH POD POZIOMEM TERENU]
KABLE ELEKTRYCZNE	0,8m
KABLE TELEFONICZNE	0,8m
KANALIZACJA SANITARNA PROJEKTOWANA	ZGODNIE Z PROJEKTEM
KANALIZACJA SANITARNA IST.	ZGODNIE Z INTERPOLACJĄ
SIEĆ WODOCIĄGOWA ISTNIEJĄCA	1,5m
SIEĆ WODOCIĄGOWA PROJEKTOWANA	ZGODNIE Z PROJEKTEM
RUROCIĄG TŁOCZNY PROJEKTOWANY	ZGODNIE Z PROJEKTEM
GAZOCIĄG ISTNIEJĄCY	ZGODNIE Z INTERPOLACJĄ
KANALIZACJA DESZCZOWA PROJ.	ZGODNIE Z PROJEKTEM

6. SZEROKOŚĆ WYKOPU W ŚWIETLE SZALUNKU WYNOSI ODPOWIEDNIO 1,1m.
7. JAKO OBUDOWĘ WYKOPU ZASTOSOWANO SZALUNEK PŁYTOWY LUB ŚCIANKĘ K.S. 3.25.
8. JAKO PODSTAWOWE ZŁĄCZE NA RUROCIĄGACH ZASTOSOWANO ZŁĄCZE ZGRZEWANE DOCZOŁOWO.
9. PROFIL ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PLANAMI SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWYMI ORAZ RYSUNKIEM KOMÓR **KOd , KRW i KR1** .
10. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NA CZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZEZ PODWIESZENIE .



Jednostka projektująca	**PRACOWNIA PROJEKTOWA JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAŃ** TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667
OBIEKT : MECHLIN - DĄBROWA gm. ŚREM ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO - GRAWITACYJNEJ W m. MECHLIN - DĄBROWA .	Nazwa rys: PROFIL PODŁUŻNY RUROCIAGU TLOCZNEGO ODC. Pdal- KR1.
Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	Branża: INSTALACJE SANITARNE (technologia i konstrukcja)
Projektował : mgr.inż.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK UPR. NR. 25 i 39 /86 /Pw	podpis :02.2007 — Skala : 1:100/1000
Opracował: JAN OLEK UPR. NR. 10.9 / 57 / 80	podpis : 02.2007 — Nr.rys. : 11