

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Obiekt : Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie :

Data : / /

Sprawdził :

Data : / /

Budowa : Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Obiekt : Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Data : 2010-04-12

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
-----	-----------------------	----------------

STAN

a ELEMENT : Kanalizacja deszczowa

Razem :

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

Budowa : Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Obiekt : Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Data : 2010-04-12

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

a. ELEMENT : Kanalizacja deszczowa

Kod CPV : 45231000-5

1. Pozycja	42,390 m3
Wykopy ręczne ciągle lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III			
2. Pozycja	2,000 szt
Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robót przy budowie gazociągu, przy długości zabezpieczenia do 1,5 m			
3. Pozycja	902,943 m3
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m			
4. Pozycja	902,943 m3
Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t			
5. Pozycja	1 232,200 m2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV			
6. Pozycja	1 232,200 m2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych kat. I-VI - dopłata za każdy dalszy 1,0 m szerokości wykopu, przy głębokości: do 3,0 m			
7. Pozycja	66,000 m-g
Pompowanie wody z wykopów			
8. Pozycja	519,475 m2
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm			
9. Pozycja	98,000 m
Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm			
10. Pozycja	120,000 m
Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 300 mm			
11. Pozycja	38,000 m
Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 400 mm			
12. Pozycja	111,500 m
Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 500 mm			
13. Pozycja	1,000 próba
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 300 mm			
14. Pozycja	1,000 próba
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 400 - 450 mm			

Budowa kanalizacji burzowej na ul. Długiej w Zbrudzewie - km 0+522 - 0+942,94

Data : 2010-04-12

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
15. Pozycja	1,000 próba		
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 500 mm				
16. Pozycja	11,000 szt		
	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm				
17. Pozycja	16,000 szt		
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu				
18. Pozycja	295,000 m3		
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer. wykopu 0,8-1,5 m				
19. Pozycja	584,000 m3		
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m - grunt z wykopu				
20. Pozycja	879,000 m3		
	Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III				
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				