
PRZEDMIAR ROBÓT - I ETAP

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wycoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45330000-9 Instalacje sanitarne
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pełczynie
ADRES INWESTYCJI : Pełczyn

INWESTOR : Gmina Śrem
ADRES INWESTORA : Śrem, Pl. 20 Października 1

BRANŻA : INSTALACJA C.O. - I ETAP

DATA OPRACOWANIA : 29.03.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do	
1	45330000-9	Instalacje sanitarne	1	8	
1.1	45331100-7	Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego	1	8	
1.1.1		Instalacja centralnego ogrzewania	1	8	

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45330000-9	Instalacje sanitarne			
1.1		45331100-7	Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego			
1.1.1			Instalacja centralnego ogrzewania			
1	STI 01.01	KNR 4-01 0335-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie wapiennej	m		
d.1.1.			30+27	m	57,000	
					RAZEM	57,000
2	STI 01.01	KNNR 4 0405- 03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach Rura miedziana 15/ 1,0 mm	m		
d.1.1.			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
3	STI 01.01	KNNR 4 0405- 06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach Rura miedziana 28/ 1,5 mm	m		
d.1.1.			27	m	27,000	
					RAZEM	27,000
4	STI 01.01	KNR 0-34 0101-18 analogia	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm na rurę dn 15	m		
d.1.1.			poz.2	m	30,000	
					RAZEM	30,000
5	STI 01.01	KNR 0-34 0101-19 analogia	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm na rurę dn 28	m		
d.1.1.			poz.3	m	27,000	
					RAZEM	27,000
6	STI 01.01	KNNR 4 0429- 04 analogia	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
d.1.1.			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
7	STI 01.01	KNNR 4 0406- 02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.1.			poz.2+poz.3	m	57,000	
					RAZEM	57,000
8	STI 01.01	KNNR 5 1209- 07	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1.1.			3	otw.	3,000	
					RAZEM	3,000