

KOSZTORYS OFERTOWY 225-01-500

Inwestor: Urząd Miejski w Śremie
63-100 Śrem
Plac 20 Października 1

Budowa: Budynek Urzędu - RATUSZ
Obiekt: MODERNIZACJA RATUSZA - ETAP 2 WYMIANA STOLARKI
ISTNIEJĄCEJ

Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: Śrem
Plac 20 Października 1

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ KOD CPV 45215000-7
45212350-4

KOSZTORYS OFERTOWY 225-01-500

Investor: Urząd Miejski w Śremie
63-100 Śrem
Plac 20 Października 1

Budowa: Budynek Urzędu - RATUSZ
Obiekt: MODERNIZACJA RATUSZA - ETAP 2 WYMIANA STOLARKI
ISTNIEJĄCEJ

Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: Śrem
Plac 20 Października 1

KOSZTORYS 225-01-500

Strona 3

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S
1	CPV 45421125-6: Instalowanie okien z tworzyw sztucznych (okna PCV białe , szyba zesplona , bezpieczna , niskoemisyjna - max U-1,0)			SYKAL
1 10	KNR 401-03-54-06-00 Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt	7,00000	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	1,05000
				R
1 20	KNR 401-03-54-07-00 Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	7,00000	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	1,58000
				R
1 30	KNR 401-03-54-08-00 Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	8,75700	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,84000
				R
1 40	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²	17,23200	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
				R
1 50	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	57,40000	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,68000
				R
1 60	KNR 401-09-30-03-00 Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW uchylne 1-dzielne pow do 1,0 m ²	m ²	0,86900	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	12,38000
				R
	Kotwy rozporowe	szt	8,60000
	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,09000
	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśnieniowym	dm ³	0,41000
	Okno PCW uchylne 1-dzielne	m ²	1,00000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	3,68000
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,39000
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	6,63000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,07000
					M
					T
					S
1	70	KNR 401-09-30-05-00 Wymiana okna skrzynekowego na okno PCW uchylno-rozwieralne 1-dzielne pow do 1,0 m ²		m ²		0,75000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	13,60000
		Kotwy rozporowe	szt	10,18000
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,09000
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśnieniowym	dm ³	0,41000
		Okno PCV uchylno rozwieralne 1-dzielne	m ²	1,00000
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	3,40000
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,36000
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	6,12000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
					M
					T
					S
1	80	KNR 401-09-30-03-00 Wymiana okna skrzynekowego na okno PCV uchylne 1-dzielne z naświetlem łukowym stałym pow do 1,0 m ²		m ²		4,02300
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	12,38000
		Kotwy rozporowe	szt	8,60000
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,09000
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśnieniowym	dm ³	0,41000
		Okna PCV uchylne 1-dzielne z naświetlem łukowym stałym	m ²	1,00000
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	3,68000
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,39000
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	6,63000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,07000
					M
					T
					S
1	90	KNR 401-09-30-06-00 Wymiana okna skrzynekowego na okno PCV rozwieralno-uchylne 1-dzielne z naświetlem łukowym uchylnym pow do 1,5 m ²		m ²		11,16500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	10,46000
		Kotwy rozporowe	szt	6,26000
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,07000
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśnieniowym	dm ³	0,34000

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S	
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Okna PCV rozwieralno-uchylne 1-dzielne z naświetlem łukowym uchylnym	m ²	1,00000
	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	2,70000
	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,08000
	Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	4,86000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
					S
1 100	KNR 401-09-30-08-00 Wymiana okna skrzynkowego na okno PCV rozwieralne 2-dzielne , górą łuk stały pow do 1,5 m ²				m ² 5,27000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	10,46000
					R
	Kotwy rozporowe	szt	7,58000
	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,06000
	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśnieniowym	dm ³	0,34000
	Okna PCV rozwieralne 2-dzielne górą łuk stały	m ²	1,00000
	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	2,61000
	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,05000
	Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	4,70000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
					S
1 110	KNR 401-09-30-09-00 Wymiana okna skrzynkowego na okno PCV rozwieralno-uchylne 2-dzielne z naświetlem łukowym uchylnym pow do 2,0 m ²				m ² 3,95600
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	9,14000
					R
	Kotwy rozporowe	szt	6,00000
	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,06000
	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśnieniowym	dm ³	0,33000
	Okna PCV rozwieralno-uchylne 2-dzielne z naświetlem łukowym uchylnym	m ²	1,00000
	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	2,35000
	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	0,91000
	Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	4,22000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
					S
1 120	KNR 401-09-30-11-00 Wymiana okna skrzynkowego na okno PCV rozwieralno-uchylne 2-dzielne z naświetlem łukowym uchylnym pow ponad 2,5 m ²				m ² 78,22200
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	7,34000
					R
	Kotwy rozporowe	szt	4,40000
	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,05000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśnieniowym	dm ³	0,25000
		Okna PCV rozwieralno-uchylne 2-dzielne z naświetlem łukowym uchylnym	m ²	1,00000
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	1,84000
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	0,75000
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	3,31000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,04000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
						S
1	130	MAT 6528121 Nawiewniki okienne hogrosterowane typu AERECO EMM 707 , dwustrumieniowe z możliwością przymknięcia + okap standardowy aereco , przepływ 5-29 m3/h , tłumienie akustyczne 32 dB (A) , kolor biały			szk	51,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Nawiewniki okienne hogrosterowane typu AERECO EMM 707 , dwustrumieniowe z możliwością przymknięcia + okap standardowy aereco , przepływ 5-29 m3/h , tłumienie akustyczne 32 dB (A) , kolor biały	szk	1,00000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
1	140	PKZ 1923-01-05-07-00 Podokienniki zewnętrzne szer 25-50 cm z blachy tytan-cynk grub 0,6 mm			m ²	17,23200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,94000
						R
		Spoiwo cynowo-olowiane	kg	0,05500
		Blacha tytan-cynk grub 0,60 mm	kg	5,30000
		Gwoździe budowlane	kg	0,06000
		Materiały pomocnicze	%M	0,300
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
						S
1	150	KNR 202-21-03-01-00 Podokienniki kamienne granitowe grub 3 cm , szer do 20 cm			metr	8,80000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,03415
						R
		Masa klejowa do płytek elastyczna , samorozprzewadzalna Botact M 29	kg	2,16000
		Podokiennik kamienny granitowy grub 3 cm , szer do 20 cm	metr	1,02000
		Zaprawa do spoinowania elastyczna Botact M 32	kg	0,42000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,23000
						S
1	160	KNR 202-21-03-02-00 Podokienniki kamienne granitowe grub 3 cm , szer do 30 cm			metr	36,50000

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
				R	M	S
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	2,37795	
					R	
	Masa klejowa do płytek elastyczna , samorozprowadzalna Botact M 29	kg	2,16000	
	Podokiennik kamienny granitowy grub 3 cm , szer do 30 cm	metr	1,02000	
	Zaprawa do spoinowania elastyczna Botact M 32	kg	0,42000	
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	
					T	
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,27000	
					S	
1 170	KNR 202-21-03-03-00 Podokienniki kamienne granitowe grub 3 cm , szer do 50 cm				metr	12,10000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	3,11330	
					R	
	Masa klejowa do płytek elastyczna , samorozprowadzalna Botact M 29	kg	2,16000	
	Podokiennik kamienny granitowy grub 3 cm , szer do 50 cm	metr	1,02000	
	Zaprawa do spoinowania elastyczna Botact M 32	kg	0,42000	
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	
					T	
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,34000	
					S	
1 180	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - ościeża wewnętrzne i pod parapetami R=2				m ²	112,00000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,23800	
					R	
	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0,28600	
	Materiały pomocnicze	%M	2,000	
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	
					T	
1 190	KNR 401-12-04-03-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji - ościeża zewnętrzne R=2,0				m ²	78,00000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,29400	
					R	
	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0,30300	
	Materiały pomocnicze	%M	2,000	
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	
					T	
1 200	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie filią podłóg itp.				m ²	312,00000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,05700	
					R	
	Folie polietylenowe	m ²	0,35700	
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA		JEDN	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
		POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				MIARY	R	M
1	210	KNR	401-00-24-00-00					
			Oplata kontenerowa	m ³	20,85100			
		<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Oplata kontenerowa		m ³	1,00000	
		Koszty zakupu i transportu		%	
						M		
						T		
Razem	1	CPV 45421125-6: Instalowanie okien z tworzyw sztucznych (okna PCV białe , szyba zesplona , bezpieczna , niskoemisyjna - max U-1,0)			
						Koszty zakupu
						Razem K. Bezpośrednie
						Koszty zakupu
						Koszty Pośrednie
						Zysk
		OGÓLEM KOSZTORYS 225-01-500				

PRZEDMIAR ROBÓT 225-01-500

CPV: 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

Budowa: Budynek Urzędu - RATUSZ
 Obiekt: MODERNIZACJA RATUSZA - ETAP 2 WYMIANA STOLARKI
 ISTNIEJĄCEJ

Rodzaj robót: Remontowe

Lokalizacja: Śrem
 Plac 20 Października 1

Inwestor: Urząd Miejski w Śremie
 63-100 Śrem
 Plac 20 Października 1

PRZEDMIAR 225-01-500

Strona 9

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45421125-6: Instalowanie okien z tworzyw sztucznych (okna PCV białe , szyba zesplona , bezpieczna , niskoemisyjna - max U-1,0)		
1	10	KNR 401-03-54-06-00	Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt	7,00000
1	20	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	7,00000
1	30	KNR 401-03-54-08-00	Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	8,75700
1	40	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²	17,23200
1	50	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	57,40000
1	60	KNR 401-09-30-03-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW uchylne 1-dzielne pow do 1,0 m ²	m ²	0,86900
1	70	KNR 401-09-30-05-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW uchylno-rozwieralne 1-dzielne pow do 1,0 m ²	m ²	0,75000
1	80	KNR 401-09-30-03-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCV uchylne 1-dzielne z naświetlem łukowym stałym pow do 1,0 m ²	m ²	4,02300
1	90	KNR 401-09-30-06-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCV rozwieralno-uchylne 1-dzielne z naświetlem łukowym uchylnym pow do 1,5 m ²	m ²	11,16500
1	100	KNR 401-09-30-08-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCV rozwieralne 2-dzielne , górą łuk stały pow do 1,5 m ²	m ²	5,27000
1	110	KNR 401-09-30-09-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCV rozwieralno-uchylne 2-dzielne z naświetlem łukowym uchylnym pow do 2,0 m ²	m ²	3,95600
1	120	KNR 401-09-30-11-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCV rozwieralno-uchylne 2-dzielne z naświetlem łukowym uchylnym pow ponad 2,5 m ²	m ²	78,22200
1	130	MAT 6528121	Nawiewniki okienne hogrosterowane typu AERECO EMM 707 , dwustrumieniowe z możliwością przymknięcia + okap standartowy aereco , przepływ 5-29 m ³ /h , tłumienie akustyczne 32 dB (A) , kolor biały	szt	51,00000
1	140	PKZ 1923-01-05-07-00	Podokienniki zewnętrzne szer 25-50 cm z blachy tytan-cynk grub 0,6 mm	m ²	17,23200
1	150	KNR 202-21-03-01-00	Podokienniki kamienne granitowe grub 3 cm , szer do 20 cm wsp: R = 0,955	metr	8,80000
1	160	KNR 202-21-03-02-00	Podokienniki kamienne granitowe grub 3 cm , szer do 30 cm wsp: R = 0,955	metr	36,50000
1	170	KNR 202-21-03-03-00	Podokienniki kamienne granitowe grub 3 cm , szer do 50 cm wsp: R = 0,955	metr	12,10000
1	180	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - ościeża wewnętrzne i pod parapetami R=2 wsp: R = 2,000	m ²	112,00000
1	190	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji - ościeża zewnętrzne R=2,0 wsp: R = 2,000	m ²	78,00000
1	200	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie filią podłóg itp.	m ²	312,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	210	KNR	401-00-24-00-00 Oplata kontenerowa	m ³	20,85100