

## KOSZTORYS OFERTOWY 000-02-000

Inwestor: .....

Budowa: Gmina Śrem

Obiekt: Oświetlenie ulica Leśna w Dąbrowie gm. Śrem

Rodzaj robót: Oświetlenie uliczne

Poziomy cen:

poziom cen robót. ....	.....
poziom cen robocizny. ....	.....
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....	.....
dopłata do robocizny. ....	..... %
poziom cen materiałów. ....	.....
koszty zakupu materiałów. ....	..... %
poziom cen sprzętu. ....	.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....	.....
zysk od R+S+Ko. ....	.....
dopłaty (opusty) od całości. ....	..... %
podatek VAT. ....	..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

**KOSZTORYS OFERTOWY 000-02-000**

Inwestor: .....

Budowa: Gmina Śrem  
 Obiekt: Oświetlenie ulica Leśna w Dąbrowie gm. Śrem  
 Rodzaj robót: Oświetlenie uliczne

KOSZTORYS 000-02-000

Strona 1

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.			N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
GRUPA	01	Oświetlenie uliczne						
01	10	KNNR	N005-07-01-02-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	150,08000	.....	.....
01	20	KNNR	N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	100 m	9,28000	.....	.....
01	30	KNNR	N005-07-07-02-23	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	100 m	4,41000	.....	.....
01	40	KNNR	N005-07-07-02-24	Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie	100 m	0,07000	.....	.....
01	50	KNNR	N005-07-05-01-03	Ułożenie rur osłonowych z SRS ø 110	100 m	1,04000	.....	.....
01	60	KNNR	N005-07-13-02-00	Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach i słupach	100 m	1,41000	.....	.....
01	70	KNNR	N005-07-13-02-00	Układanie kabli YAKY 4x35 w rurach, kanałach	100 m	0,04000	.....	.....
01	80	KNNR	N005-07-02-02-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	150,08000	.....	.....
01	90	KNNR	N005-07-26-10-00	Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm <sup>2</sup>	szt	32,00000	.....	.....
01	100	KNNR	N005-10-01-01-01	Montaż słupa oświetleniowego stalowego teleskopowego	szt	15,00000	.....	.....
01	110	KNNR	N005-10-02-02-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego	szt	15,00000	.....	.....
01	120	KNNR	N005-10-03-03-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpł	15,00000	.....	.....
01	130	KNNR	N005-10-04-02-18	Montaż oprawy sodowej 100W na wysięgniku	szt	15,00000	.....	.....
01	140	KNNR	N005-10-06-01-00	Montaż złączy słupowych	szt	15,00000	.....	.....
01	150	KNP	1018-13-27-02-00	Linia kablowa do 1 kV 4-żyłowa	szt	16,00000	.....	.....
01	160	KNR	510-00-00-00-10+	Dodatkowe zabezpieczenie odziomka słupa stalowego wartwą antykorozyjną	szt	15,00000	.....	.....
01	170	KNNR	N005-04-03-03-00	Szafaka oświetlenia SO-2 z zegarem astronomicznym	szt	1,00000	.....	.....



**PRZEDMIAR ROBÓT 000-02-000**

Inwestor: .....

Budowa: Gmina Śrem  
Obiekt: Oświetlenie ulica Leśna w Dąbrowie gm. Śrem  
Rodzaj robót: Oświetlenie uliczne

PRZEDMIAR 000-02-000

Strona 1

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
GRUPA 01 Oświetlenie uliczne					
01	10	KNNR	N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	150,08000
01	20	KNNR	N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	100 m	9,28000
01	30	KNNR	N005-07-07-02-23 Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	100 m	4,41000
01	40	KNNR	N005-07-07-02-24 Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie	100 m	0,07000
01	50	KNNR	N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych z SRS ø 110	100 m	1,04000
01	60	KNNR	N005-07-13-02-00 Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach i słupach	100 m	1,41000
01	70	KNNR	N005-07-13-02-00 Układanie kabli YAKY 4x35 w rurach, kanałach	100 m	0,04000
01	80	KNNR	N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	150,08000
01	90	KNNR	N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm <sup>2</sup>	szt	32,00000
01	100	KNNR	N005-10-01-01-01 Montaż słupa oświetleniowego stalowego teleskopowego	szt	15,00000
01	110	KNNR	N005-10-02-02-00 Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego	szt	15,00000
01	120	KNNR	N005-10-03-03-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpl	15,00000
01	130	KNNR	N005-10-04-02-18 Montaż oprawy sodowej 100W na wysięgniku	szt	15,00000
01	140	KNNR	N005-10-06-01-00 Montaż złączy słupowych	szt	15,00000
01	150	KNP	1018-13-27-02-00 Linia kablowa do 1 kV 4-żyłowa	szt	16,00000
01	160	KNR	510-00-00-00-10+ Dodatkowe zabezpieczenie odziomka słupa stalowego wartwą antykorozyjną	szt	15,00000
01	170	KNNR	N005-04-03-03-00 Szafaka oświetlenia SO-2 z zegarem astronomicznym	szt	1,00000
01	180	KNNR	N005-09-07-06-00 Układanie uziomu w rowie kablowym	metr	509,00000
01	190	KNNR	N005-09-07-05-00 Mechaniczne pograżenie uziomu pionowego Galmar	metr	0,36000
01	200	KNNR	N005-13-04-03-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,00000
01	210	KNNR	N005-13-04-04-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar następny	szt	2,00000
01	220	KNR	508-00-00-00-10+ Obsługa geodezyjna	kmpl	1,00000