

KOSZTORYS OFERTOWY 000-01-000

Budowa: Gmina Śrem
Obiekt: Oświetlenie ulica Jarzębinowa w Dąbrowie gm. Śrem
Rodzaj robót: Oświetlenie uliczne

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
koszty zakupu materiałów %
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłaty (opusty) od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY 000-01-000

Inwestor:

Budowa: Gmina Śrem
Obiekt: Oświetlenie ulica Jarzębinowa w Dąbrowie gm. Śrem
Rodzaj robót: Oświetlenie uliczne

KOSZTORYS 000-01-000

Strona 1

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
GRUPA	01	Oświetlenie uliczne				
01	10	KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	217,92000
01	20	KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	100 m	13,62000
01	30	KNNR N005-07-07-02-23 Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	100 m	6,81000
01	40	KNNR N005-07-07-02-24 Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie	100 m	0,07000
01	50	KNNR N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych z SRS ø 110	100 m	1,00000
01	60	KNNR N005-07-13-02-00 Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach i słupach	100 m	0,71000
01	70	KNNR N005-07-13-02-00 Układanie kabli YAKY 4x35 w rurach, kanałach	100 m	0,05000
01	80	KNNR N005-07-02-02-00 Zasypianie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	217,92000
01	100	KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm ²	szt	26,00000
01	110	KNNR N005-10-01-01-01 Montaż słupa oświetleniowego stalowego teleskopowego	szt	12,00000
01	120	KNNR N005-10-03-03-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpł	12,00000
01	130	KNNR N005-10-04-02-18 Montaż oprawy sodowej 70W na wysięgniku	szt	12,00000
01	140	KNNR N005-10-06-01-00 Montaż złączy słupowych	szt	12,00000
01	150	KNNR N005-10-02-02-00 Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego	szt	12,00000
01	160	KNP 1018-13-27-02-00 Linia kablowa do 1 kV 4-żyłowa	szt	13,00000
01	170	KNR 510-00-00-00-10+ Dodatkowe zabezpieczenie odziomka słupa stalowego wartwą antykorozyjną	szt	12,00000
01	180	KNNR N005-04-03-03-00 Szafaka oświetlenia SO-2 z zegarem astronomicznym	szt	1,00000

PRZEDMIAR ROBÓT 000-01-000

Inwestor:

Budowa: Gmina Śrem
 Obiekt: Oświetlenie ulica Jarzębinowa w Dąbrowie gm. Śrem
 Rodzaj robót: Oświetlenie uliczne

PRZEDMIAR 000-01-000

Strona 1

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
GRUPA 01 Oświetlenie uliczne					
01	10	KNNR	N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	217,92000
01	20	KNNR	N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	100 m	13,62000
01	30	KNNR	N005-07-07-02-23 Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	100 m	6,81000
01	40	KNNR	N005-07-07-02-24 Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie	100 m	0,07000
01	50	KNNR	N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych z SRS ø 110	100 m	1,00000
01	60	KNNR	N005-07-13-02-00 Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach i słupach	100 m	0,71000
01	70	KNNR	N005-07-13-02-00 Układanie kabli YAKY 4x35 w rurach, kanałach	100 m	0,05000
01	80	KNNR	N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	217,92000
01	100	KNNR	N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm ²	szt	26,00000
01	110	KNNR	N005-10-01-01-01 Montaż słupa oświetleniowego stalowego teleskopowego	szt	12,00000
01	120	KNNR	N005-10-03-03-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpl	12,00000
01	130	KNNR	N005-10-04-02-18 Montaż oprawy sodowej 70W na wysięgniku	szt	12,00000
01	140	KNNR	N005-10-06-01-00 Montaż złączy słupowych	szt	12,00000
01	150	KNNR	N005-10-02-02-00 Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego	szt	12,00000
01	160	KNP	1018-13-27-02-00 Linia kablowa do 1 kV 4-żyłowa	szt	13,00000
01	170	KNR	510-00-00-00-10+ Dodatkowe zabezpieczenie odziomka słupa stalowego wartwą antykorozyjną	szt	12,00000
01	180	KNNR	N005-04-03-03-00 Szafaka oświetlenia SO-2 z zegarem astronomicznym	szt	1,00000
01	190	KNNR	N005-09-07-06-00 Układanie uziomu w rowie kablowym	metr	715,00000
01	200	KNNR	N005-09-07-05-00 Mechaniczne pograżenie uziomu pionowego Galmar	metr	0,36000
01	210	KNNR	N005-13-04-03-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,00000
01	220	KNNR	N005-13-04-04-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar następny	szt	2,00000
01	230	KNR	508-00-00-00-10+ Obsługa geodezyjna	kmpl	1,00000