

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kompleks Sportowy					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek - pow. działki 4404	m ²	4404.000	
				RAZEM	4404.000
2	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m ²		
d.1	0502-01	poz. 1	m ²	4404.000	
				RAZEM	4404.000
2		Boisko do Piłki Nożnej - Warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia			
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.2	0201-03	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 1800*0.50	m ³	900.000	
				RAZEM	900.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po	m ²		
d.2	0104-03	zag. 15 cm - (wymiana gruntu)	m ²	1800.000	
	analogia	1800		RAZEM	1800.000
5	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.10 cm	m ²		
d.2	0104-01	1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw kamiennych warstwa dolna o gr.4 cm	m ²		
d.2	0104-03	1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw kamiennych - warstwa górna o grubości 4 cm	m ²		
d.2	0104-03	1800	m ²	1800.000	
	0104-04			RAZEM	1800.000
8	KNR 2-23	Nawierzchnia bajska z trawy syntetycznej - wys. 60mm	m ²		
d.2	0303-05	1800	m ²	1800.000	
	analogia			RAZEM	1800.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	180*0.07*2	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
10	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo-	m		
d.2	0404-05	iny wypełnione zaprawą cementową 180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
3		Boisko do koszykówki/siatkówki			
11	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.3	0201-03	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 611.20*0.55	m ³	336.160	
				RAZEM	336.160
12	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po	m ²		
d.3	0104-03	zag. 15 cm	m ²	611.200	
	analogia	611.20		RAZEM	611.200
13	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-01	19.1*32	m ²	611.200	
				RAZEM	611.200
14	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw kamiennych -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.3	0104-03	19.1*32	m ²	611.200	
				RAZEM	611.200
15	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej natryskowej 13mm na warstwie ET 35mm	m ²		
d.3	0303-05	(kolor boiska czerwony, kolory linii do uzgodnienia z inwestorem)	m ²	611.200	
	wycena indywidualna	19.1*32.0		RAZEM	611.200
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	70.2*0.07*2	m ³	9.828	
				RAZEM	9.828
17	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo-	m		
d.3	0404-05	iny wypełnione zaprawą cementową			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		102.30	m	102.300	
				RAZEM	102.300
4		Ogrodzenie boisk			
18 d.4	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1.16x2.0 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.4	KNR 2-23 0401-03 analogia	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie do 3.0 m i wysokości 3.0 m	m		
		60+60+30+30+19.10+19.10+32.10	m	250.300	
				RAZEM	250.300
20 d.4	KNR 2-23 0401-02 analogia	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		poz. 19	m	250.300	
				RAZEM	250.300
5		Wyposażenie boisk			
21 d.5	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m ³		
		8*0.50*0.50*1.2	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
22 d.5	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.5	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.5	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.5	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.5	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.5	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.5	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.5	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Zagospodarowanie terenu			
6.1		Chodniki			
30 d.6.1	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.	m ³		
		373.18*0.50	m ³	186.590	
				RAZEM	186.590
31 d.6.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (zwiększona gr. do 30 cm wymiana gruntu) Krotność = 3	m ²		
		373.18	m ²	373.180	
				RAZEM	373.180
32 d.6.1	KNNR 6 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
		373.18*0.1	m ³	37.318	
				RAZEM	37.318
33 d.6.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		210.80	m ²	210.800	
				RAZEM	210.800
34 d.6.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		120*(0.23*0.1+0.20*0.1)	m ³	5.160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.160
35 d.6.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 120.00	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
6.2		Zieleń			
36 d.6.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne na terenie płaskim 196.10*0.1	m ³ m ³	 19.610	
				RAZEM	19.610
37 d.6.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 1961.78	m ² m ²	 1961.780	
				RAZEM	1961.780
38 d.6.2	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000