

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego- Śrem, Młyńska 3 lok. 1 CPV 45453000-7					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 0438-05 kalk. własna	Rozebranie ścianek działowych z płyt pilśniowych wraz z konstrukcją 2.24*3.04+3.40*3.04	m ² m ²	 17.146	
				RAZEM	17.146
2	KNR-W 4-01 0818-05 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.60*4.30+4.21*3.40	m ² m ²	 34.094	
				RAZEM	34.094
3	KNR-W 4-01 0808-08 kalk. własna	Rozbiórka cokolików 4.60*2+2*4.30+4.21*2+2*3.40	m m	 33.020	
				RAZEM	33.020
4	KNR-W 4-01 0819-03 kalk. własna	Rozbiórka - płyty wiórowe itp. na podłodze 4.21*3.40	m ² m ²	 14.314	
				RAZEM	14.314
5	KNR-W 4-01 0439-01 kalk. własna	Rozebranie podłóg drewnianych 4.21*3.40	m ² m ²	 14.314	
				RAZEM	14.314
6	KNR-W 4-01 0439-03 kalk. własna	Rozebranie legarów podłogowych 3.60*5	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR-W 4-01 0440-02 analiza indywidualna	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки-oczyszczenie podłoża - strop ceglany 4.21*3.40	m ² m ²	 14.314	
				RAZEM	14.314
8	KNR AT-24 0102-01 kalk. własna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 4.30*4.60	m ² m ²	 19.780	
				RAZEM	19.780

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR-W 4- d.1 01 0820- 08	Rozebranie okładziny ściennej 1.50*3.40	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
10	kalk. własna	Demontaż uchwytów, szafek, wieszaków, karniszy, okapu z kanałem wentylacyjnym itp 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- d.1 01 0353- 13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek, drobnych elementów 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4- d.1 01 0353- 04 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4- d.1 01 0353- 05 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnica obwiedniowa - drzwi zewnętrzne 1.16*2.27	m ² m ²	 2.633	
				RAZEM	2.633
14	KNR-W 4- d.1 01 0353- 11 kalk. własna	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.30*4	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
15	d.1	Rozbiórka pieca kaflowego - wyliczenie do wywozu 0.88*0.55*1.95	m ³ m ³	 0.944	
				RAZEM	0.944
16	d.1	Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4- d.1 02 0141- 01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej wraz z podgrzewaczem przepływowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4- d.1 02 0141- 03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4- d.1 02 0142- 01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR-W 4- d.1 02 0234- 04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4- d.1 02 0234- 08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopły- wowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4- d.1 02 0234- 07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopły- wowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4- d.1 02 0236- 02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 4- d.1 02 0229- 07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budyn- ku	m		
		5.00+16.00	m	21.000	
				RAZEM	21.000
25	KNR-W 4- d.1 02 0229- 08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4- d.1 02 0144- 06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm - do ponownego montażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4- d.1 01 0701- 02 kalk. włas- na	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		4.21*1.50+4.21*0.75+3.40*1.00*2	m ²	16.272	
				RAZEM	16.272
28	KNR-W 4- d.1 01 1202- 09 kalk. włas- na	Zeskrobanie i zmycie starej farby w wraz z tapetami w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4.60*3.04*2+4.30*3.04*2+3.40*3.04*2+4.21*3.04*2+4.60*4.30+ 4.21*3.40-16.272-(4.21*1.50+4.21*0.75+3.40*1.00*2)	m ²	101.930	
				RAZEM	101.930
29	KNR-W 4- d.1 01 0109- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- mi na odległość do 1 km	m ³		
		(poz.1)*0.10+(poz.2)*0.005+(poz.4)*0.025+(poz.5)*0.025+ (poz.6)*0.15*0.08+(poz.7)*0.05+(poz.9)*0.01+(poz.15)+ (poz.27)*0.025+(poz.28)*0.005	m ³	5.444	
				RAZEM	5.444
30	KNR-W 4- d.1 01 0109- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		(poz.1)*0.10+(poz.2)*0.005+(poz.4)*0.025+(poz.5)*0.025+ (poz.6)*0.15*0.08+(poz.7)*0.05+(poz.9)*0.01+(poz.15)+ (poz.27)*0.025+(poz.28)*0.005	m ³	5.444	
				RAZEM	5.444

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	d.1 kalk. własna	Oплата składowiskowa	m ³		
		(poz.1)*0.10+(poz.2)*0.005+(poz.4)*0.025+(poz.5)*0.025+(poz.6)*0.15*0.08+(poz.7)*0.05+(poz.9)*0.01+(poz.15)+(poz.27)*0.025+(poz.28)*0.005	m ³	5.444	
				RAZEM	5.444
2	4543000-0	Posadzka i podłoga			
32	KNR-W 2- d.2 02 0606- 01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - folia paroprzepuszczalna ułożona na stropie z wywinięciem na ścianę Krotność = 1.5	m ²		
		4.21*3.40	m ²	14.314	
				RAZEM	14.314
33	KNR-W 4- d.2 01 0347- 03 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
		5*2	gniazd.	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR-W 4- d.2 01 0415- 02 kalk. własna	Wymiana elementów podłóg z desek - legary zaimpregnowane	m		
		5*3.60	m	18.000	
				RAZEM	18.000
35	KNR-W 2- d.2 02 0612- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm	m ²		
		3.40*4.21	m ²	14.314	
				RAZEM	14.314
36	KNR-W 2- d.2 02 0612- 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa- 10 cm	m ²		
		3.40*4.21	m ²	14.314	
				RAZEM	14.314
37	KNR-W 2- d.2 02 0606- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe -	m ²		
		4.21*3.40	m ²	14.314	
				RAZEM	14.314
38	KNR-W 2- d.2 02 1121- 02	Podłoga z desek struganych nasyconych grubości 32 mm	m ²		
		4.21*3.40	m ²	14.314	
				RAZEM	14.314
39	KNR 4-01 d.2 0820-03 analiza indywidualna	Przybicie do podłóg płyt Fermacell gr. min. 25 mm na izolacji z folii - pod płytki	m ²		
		2.24*1.48	m ²	3.315	
				RAZEM	3.315
40	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		2.24*1.48	m ²	3.315	
				RAZEM	3.315

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	NNRNKB d.2 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- układane na płycie pod- panelowej wraz z listwami 4.30*4.60+4.21*3.40-2.24*1.48	m ² m ²	 30.779	 30.779
				RAZEM	30.779
42	NNRNKB d.2 202 2805- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.48*2.24	m ² m ²	 3.315	 3.315
				RAZEM	3.315
43	NNRNKB d.2 202 2809- 01 kalk. włas- na	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie kle- jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.24*2+1.48*2	m m	 7.440	 7.440
				RAZEM	7.440
44	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3	45400000- 1	Prace tynkarskie i malarskie			
45	KNR-W 4- d.3 01 0333- 07 analiza in- dywidual- na	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 4- d.3 01 0306- 03 analiza in- dywidual- na	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2.00*0.30+1.20*0.30	m ² m ²	 0.960	 0.960
				RAZEM	0.960
47	KNR-W 4- d.3 01 0318- 05 analiza in- dywidual- na	Przesklepienie otworu drzwiowego kątownikami 65x50x5 1.30*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
48	KNR AT- d.3 25 0101- 03 kalk. włas- na	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% - 10 cm poniżej pozio- mu podłogi - system kompletny 4.21*2+3.40	m m	 11.820	 11.820
				RAZEM	11.820
49	KNR AT- d.3 26 0201- 02 kalk. włas- na	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 4.21*1.50+4.21*0.75+3.40*1.00*2	m ² m ²	 16.272	 16.272
				RAZEM	16.272

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR AT- d.3 26 0201- 04 kalk. włas- na	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 4.21*1.50+4.21*0.75+3.40*1.00*2	m ² m ²	 16.272	
				RAZEM	16.272
51	KNR-W 4- d.3 01 0708- 05 kalk. włas- na	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 4.30*2+4.60*2+4.21*2+3.40*2	m m	 33.020	
				RAZEM	33.020
52	KNR-W 4- d.3 01 0708- 06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 2.00*2+1.00	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNR-W 4- d.3 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.60*3.04*2+4.30*3.04*2+3.40*3.04*2+4.21*3.04*2+4.60*4.30+4.21*3.40-(4.21*1.50+4.21*0.75+3.40*1.00*2)	m ² m ²	 118.202	
				RAZEM	118.202
54	KNR-W 2- d.3 02 2003- 02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 płyty gipsowo-kartonowe - wodo i ogniochronne 2.24*3.04+1.58*3.04	m ² m ²	 11.613	
				RAZEM	11.613
55	NNRNKB d.3 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.60*3.04*2+4.30*3.04*2+3.40*3.04*2+4.21*3.04*2+4.60*4.30+4.21*3.40+(2.24*3.04+1.58*3.04)*2	m ² m ²	 157.700	
				RAZEM	157.700
56	KNR-W 2- d.3 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 4.60*3.04*2+4.30*3.04*2+3.40*3.04*2+4.21*3.04*2+4.60*4.30+4.21*3.40+(2.24*3.04+1.58*3.04)*2-(1.87*1.50+1.00*1.50*2+1.48*1.50+2.24*1.50+1.00*1.50)	m ² m ²	 144.815	
				RAZEM	144.815
57	KNR 0- d.3 12II 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.87*1.50+1.00*1.50*2+1.48*1.50+2.24*1.50+1.00*1.50	m ² m ²	 12.885	
				RAZEM	12.885
58	KNR 0- d.3 12II 0829- 07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną 1.87*1.50+1.00*1.50*2+1.48*1.50+2.24*1.50+1.00*1.50	m ² m ²	 12.885	
				RAZEM	12.885
59	KNR-W 2- d.3 02 1510- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 4.60*3.04*2+4.30*3.04*2+3.40*3.04*2+4.21*3.04*2+4.60*4.30+4.21*3.40+(2.24*3.04+1.58*3.04)*2-(1.87*1.50+1.00*1.50*2+1.48*1.50+2.24*1.50+1.00*1.50)	m ² m ²	 144.815	
				RAZEM	144.815

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR-W 4-d.3 01 0324-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych oraz drzwiczek w ścianach z cegieł - 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W 2-d.3 17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, malowanej o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % 1.00*0.40	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
4	45420000-7	Stolarka okienna i drzwiowa			
62	KNKRB 2-d.4 1201-08 kalk. własna	Podokienniki z płyty MDF białe o szerokości do 35 cm - łączna długość 5,20 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR 0-19-d.4 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, dwurzędowe z PCV o pow. do 2.0 m ² z obróbką obsadzenia - szyba min. 1,1 - profil pięciokomorowy, podział i wygląd wg okien istniejących, białe - skrzydła dolne rozwieralno-uchylne, górne rozwieralne - w górnej części nawiewka higrosterowalna np. AERECO 1.10*1.90*4	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
64	KNR-W 2-d.4 02 0514-02 analiza indywidualna	Obróbki blacharskie - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne - obróbka dopasowująca istniejący parapet do nowego okna 1.00*4*0.15	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
65	KNNR 2-d.4 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
66	KNNR 2-d.4 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne z klamką, dwoma zamkami i wizjerem (wzmocnione) typu np. PORTA okleina drewnopodobna - otwierane do wewnątrz, z dociepleniem 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
67	KNNR 2-d.4 1103-02 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - drzwi łazienkowe z kratką w dolnej części skrzydła i zamkiem łazienkowym 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
68	KNNR 2-d.4 1103-02 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	45330000-9	Instalacje wodno-kanalizacyjne, piec kaflowy			
69	KNR-W 4-d.5 01 1001-02 wycena indywidualna	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi przy objęt. do 1.0 m ³	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.55*0.88*1.95	m ³	0.944	
				RAZEM	0.944
70	KNR-W 4- d.5 01 1010- 01 kalk. włas- na	Wymiana osprzętu ruszt paleniskowy kompletny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 4- d.5 01 1010- 06 kalk. włas- na	Wymiana osprzętu - drzwiczki piecowe na wspólnej ramie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 4- d.5 01 1010- 14 kalk. włas- na	Wymiana osprzętu - rura piecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 4- d.5 01 1010- 15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 4-01 d.5 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie prze- wodów -protokół kominiarski 14.00	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
75	KNR 4-01 d.5 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie prze- wodów 14.00	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
76	KNR-W 2- d.5 15 0113- 03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6.00+8.00+3.00	m	17.000	
				RAZEM	17.000
77	KNR-W 2- d.5 15 0140- 06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm - wodomierz z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 0-34 d.5 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 17.00	m		
			m	17.000	
				RAZEM	17.000
79	KNR-W 2- d.5 15 0117- 01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połą- czeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
80	KNR-W 2- d.5 15 0130- 01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur sta- lowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNR-W 2- d.5 15 0137- 02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR-W 2- d.5 15 0137- 02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 2- d.5 15 0137- 07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR-W 2- d.5 15 0207- 01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6.50	m	6.500	
				RAZEM	6.500
85	KNR-W 2- d.5 15 0211- 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej .		
		2	podej .	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR-W 2- d.5 15 0207- 03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 2- d.5 15 0211- 03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej .		
		1	podej .	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 2- d.5 15 0230- 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR-W 2- d.5 15 0229- 05	Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 2- d.5 15 0218- 03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - do zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 2-02 d.5 1021-07 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR-W 2- d.5 15 0233- 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z deską	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR-W 2- d.5 15 0231- 04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 2- d.5 15 0128- 01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 17.00	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
6	45310000- 3	Instalacje elektryczne			
95	KSNR 5 d.6 0404-01 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik 4	wyp. wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
96	KSNR 5 d.6 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 8	wyp. wyp.	8.000	
				RAZEM	8.000
97	KNR-W 4- d.6 03 0501- 02	Wymiana łączników 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
98	KNR-W 4- d.6 03 1001- 04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 28.00+10.00	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
99	KNR-W 4- d.6 03 0203- 06 kalk. własna	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 7.00	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
100	KNR-W 4- d.6 03 1012- 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 38.00	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
101	KNR 5-08 d.6 0504-05 kalk. własna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNR 5-08 d.6 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
103	TZKNBK d.6 XVIII I A- 138 wycena indywidualna	Montaż bojlerów ciepłej wody o pojemności 80 l - z podłączeniem do instalacji c.w.u. wraz z zestawem zawieszzeń 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	KNR-W 5- d.6 08 0403- 04 wycena in- dywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem - grzejnik elektryczny łazienkowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNR-W 5- d.6 08 0404- 07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-tablica licznikowa z zabezpieczeniem za i przedlicznikowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR-W 5- d.6 08 0404- 07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-tablica mieszkaniowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	d.6 analogia	Wyposażenie tablicy mieszkaniowej w osprzęt -w tym wyłącznik różnicowo-prądowy	kpl.1		
		1	kpl.1	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR-W 5- d.6 08 0901- 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar-protokół	po- miar		
		4	po- miar	4.000	
				RAZEM	4.000
109	KNR-W 5- d.6 08 0901- 02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar- protokół	po- miar		
		4	po- miar	4.000	
				RAZEM	4.000
7	45333000- 0	Roboty instalacyjne gazowe			
110	KNR 4-02 d.7 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR 4-02 d.7 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR-W 2- d.7 15 0307- 01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych - protokół	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000