PIŁKOCHWYT L=48,0m H=6,0m



ELEMENTY PIŁKOCHWYTU :

- słup stalowy Ø60,2mm, ocynkowany - S1
- betonowa lub prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu C16/20 - F1
- siatka polipropylenowa bezwezłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, kolor zielony
- liny stalowe podtrzymujące siatkę Ø4mm
- śruby rzymskie naciągowe
- karabińczyki do mocowania siatki z liną stalową

UWAGA :

Zachować głębokość stóp betonowych oraz parametry siatki.
Nie wolno łączyć siatki do słupów pośrednic, jest to pomniejszenie objętości pola siatki i grozi szybszym zużyciem (przedarciem).

PIŁKOCHWYT	SKALA: 1:50
	FAZA: P.B.
	DATA: 09.10.
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Śrem, ul. Chłapowskiego, dz. nr 1749/4, 1749/4	DRANŻA: ARCH. KONS.
INWESTOR : Gmina Śrem Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem	
PROJ.	Inż. Mirosław Stachowiak
OPR.	
SPR.	
"WSP" PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Mirosław Stachowiak 63-100 Śrem, ul. Parowa 5, Zbrodnia	**AK.9**
	NR. RYS.