WTÓRNIK MAPY ZASADNICZEJ

Skala 1:500

Województwo	wielkopolskie
Powiat	śremski
Identyfikator ewid.	302004_4 ŚREM
Identyfikator obrębu	0007 ŚREM
Arkusz mapy zasadniczej	433.114.002.2 433.114.101.1
Arkusz mapy ewid.	16

Wykonawca:

USŁUGI GEODEZYJNE
Jacek Skrzypczak
geodeta-uprawniony
nr upr. 1013 wydano przez
WODGiK
63-100 Śrem ul. Chłapowskiego 31/33
tel. kom. 0-604 216 047

RZGiK 600-04/2012
Sporządzono dnia 10.04.2012 r.

Układ współrzędnych poziomych: 1965
Układ wysokościowy: Kronsztad

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

STAROSTA ŚREMSKI
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ŚREMIE
W obszarze oznaczonym jako Strefa Ochronna obiektów kopii mapy zasadniczej.
Dokumenty o powstałej uszkodzeniu mapy do zasobu powinny być w dniu 31.12.2012 r.
i zawierać pomiary pod nr 917/0 - 363/1 i 1012
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagają zgłoszenia na budowę, pozwolenia wykonanie i inwentaryzacji powykonawczej oraz geodezyjnej obsługi do wykonywania prac geodezyjnych STAROSTY
Śrem, dnia 12.04.2012 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚREMIE
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 113, poz. 1208) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu sieci kanalizacji deszczowej z przyłączeniem do rowu sieci energetycznej oświetleniowej

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wykazaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazaniu do zasobu geodezyjnego. W razie niezgodności z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć kopię z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji geodezyjnej i budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii o terenie zagospodarowania usytuowania [illegible]

uzgodnienie traci ważność w przypadku [illegible]

GN. ZUDP. 6630-77/2013
Śrem, 7.03.2013 r.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Łuk W5
R= 22,80
α[rad]= 1,0835
α[g]= 68,9791
ł= 24,70
Tr= 13,72
B= 3,81

Łuk W6
R= 9,250
α[rad]= 0,8869
α[g]= 56,4605
ł= 8,20
T= 4,39
B= 0,99

Łuk W7
R= 28,30
α[rad]= 2,8549
α[g]= 181,7508
ł= 75,08
T= 182,24
B= 157,82

W.0 Początek robót km 0+000,00 rz. 80,00 Wsp. X = 0,000 Y = 0,000

W.1 Początek robót km 0+082,50 rz. 79,80 Wsp. X = 71,663 Y = 40,874

W.2 km 0+136,86 rz. 81,40 Wsp. X = 46,975 Y = 82,462

W.3 km 0+143,83 rz. 81,48 Wsp. X = 40,357 Y = 93,616

W.4 km 0+171,24 rz. 81,99 Wsp. X = 26,468 Y = 117,591

W.5 km 0+202,47 rz. 80,31 Wsp. X = 38,102 Y = 148,347

W.6 km 0+294,26 rz. 78,60 Wsp. X = -3,626 Y = 165,761

W.7 Koniec robót km 0+405,39 rz. 77,20 Kł.K X = -17,68 Y = 284,39

W.8 km 0+367,85 rz. 0,00 Wsp. X = 176245,1 Y = 374,210

W 10 KONIEC ŁĄCZNIKA km 0+030,97 rz. 78,83 Wsp. X = 68,529 Y = 16,49

W.9 km 0+008,03 rz. 79,73 Wsp. X = 75,457 Y = 37,364

YAKY 4x35mm2 dł. 3(6)m

SRS 110 dł. 9,0

KD istn. 76,72 75,07

Tor kolejowy nr 1 przebiegający po zabudowie peronowej

droga

Fabryczna

2 MAJA

P.K.P.