

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Instalacje elektryczne</b>			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.		
d.1	0501-06	1303+22	szt.	1325.000	
				RAZEM	1325.000
2	KNNR 9	Demontaż opraw na sali gimnastycznej	szt.		
d.1	0501-05	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 4-04	Transport materiałów z demontaży z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	(poz.1+poz.2)*0.002	m <sup>3</sup>	2.674	
				RAZEM	2.674
4	KNNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-05	Krotność = 15 poz.1*0.002	m <sup>3</sup>	2.650	
				RAZEM	2.650
5	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl.		
d.1	0502-01	poz.1	kpl.	1325.000	
				RAZEM	1325.000
6	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED w sali gimnastycznej	kpl.		
d.1	0502-01	poz.2	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	analiza własna	Wymiana źródła światła na żarówki LED	kpl.		
d.1		217	kpl.	217.00	
				RAZEM	217.00