

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Boisko sportowe przy SP w Bodzyniewie  
ADRES INWESTYCJI : Bodzyniewo, dz. nr ewid. 55/2  
INWESTOR : Gmina Śrem  
ADRES INWESTORA : Plac 20 Października 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 22.02.2018r,

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.02.2018r,

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kompleks Sportowy</b>					
1		<b>Boisko do Piłki Nożnej - Warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia</b>			
d.1	KNNR 1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych  0.065	ha  ha	  0.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.065</b>
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 33.0*19.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.100</b>
3	KNNR 1 d.1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.100</b>
4	KNNR 1 d.1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 33*19.7*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 195.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.030</b>
5	KNR 2-31 d.1 0104-03 analogia	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po zag. 10 cm - (wymiana gruntu)  33*19.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.100</b>
6	KNR 2-23 d.1 0104-01 modyfikacja	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (frakcja 4-31,5mm) o gr.10 cm  650.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.100</b>
7	KNR 2-23 d.1 0104-01 modyfikacja	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (frakcja 31,5-63mm) o gr.10 cm  650.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.100</b>
8	KNR 2-23 d.1 0104-03 0104-04	Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego o grubości 4 cm  650.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.100</b>
9	KNR 2-23 d.1 0303-05 analogia	Nawierzchnia bajska z trawy syntetycznej - wys. 40mm  650.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.100</b>
10	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem  (33+33+19.7+19.7)*0.07*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.756</b>
11	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 33.0+33.0+19.7+19.7	m m	 105.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.400</b>
2		<b>Wyposażenie boiska do piłki nożnej</b>			
12	KNR 2-23 d.2 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m <sup>3</sup>  4*0.50*0.50*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
13	KNR 2-23 d.2 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej  4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR 2-23 d.2 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej  4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 2-23 d.2 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej o wym 2,00x5,00m  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Boisko do Piłki Nożnej - Warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia						
2	Wypożyczenie boiska do piłki nożnej						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: