

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Wielka Rzeźnicka 13 lok. 6 dz. nr ewid.1594/2					
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 0-17	Oderwanie płyt stropianowych z muru	m ²		
d.1	2609-01	Krotność = 0.5			
	wycena indywidualna				
		13.12*0.35	m ²	4.592	
				RAZEM	4.592
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm w tym oczyszczenie murów	m		
d.1	0702-06				
	analogia				
		13.12+5.26+5.96+0.44	m	24.780	
				RAZEM	24.780
3		Demontaż uchwytów, półek, wieszaków, karniszy itp	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 w tym oczyszczenie murów	m ²		
d.1	0701-05				
		2.43*2.37+1.38*2.37+5.58*2.50+2.52*2.55+4.60*2.55+2.51*2.55+5.77*2.50+3.16*2.50+2.40*2.50	m ²	75.861	
				RAZEM	75.861
5	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem i olistwowaniem-rozbiórka	m ²		
d.1	202 1136-01	Krotność = 0.5			
	wycena indywidualna				
		7.27+25.49+11.73	m ²	44.490	
				RAZEM	44.490
6	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05				
		3.40	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
7	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej/ płytek wraz z posadzką	m ²		
d.1	0804-07				
	wycena indywidualna				
		7.27+25.49+11.73+3.40	m ²	47.890	
				RAZEM	47.890
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- rozbiórka	m ²		
d.1	0608-03	Krotność = 0.8			
	wycena indywidualna				
		7.27+25.49+11.73+3.40	m ²	47.890	
				RAZEM	47.890
9	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwodne z folii poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- rozbiórka	m ²		
d.1	0608-03	Krotność = 0.8			
	wycena indywidualna				
		7.27+25.49+11.73+3.40	m ²	47.890	
				RAZEM	47.890
10	KNR 4-01	Ostrożna rozbiórka płyty GK	m ²		
d.1	0402-08				
		3.71*2.40+3.74*2.35+5.76+11.73	m ²	35.183	
				RAZEM	35.183
11	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0353-07				
	kalk. własna				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Demontaż instalacji elektrycznej (uszkodzonej i dwużyłowej) w zakresie gniazd wraz z osprzętem	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Demontaż instalacji c.o.	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(poz.1)*0.05+(poz.2)*0.02+(poz.4)*0.02+(poz.5)*0.01+(poz.6)*0.01+(poz.7)*0.05+(poz.8)*0.03+(poz.9)*0.015	m ³	7.271	
				RAZEM	7.271
16 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 (poz.1)*0.05+(poz.2)*0.02+(poz.4)*0.02+(poz.5)*0.01+(poz.6)*0.01+(poz.7)*0.05+(poz.8)*0.03+(poz.9)*0.015	m ³		
			m ³	7.271	
				RAZEM	7.271
17 d.1	kalk. własna	Oplata składowiskowa (poz.1)*0.05+(poz.2)*0.02+(poz.4)*0.02+(poz.5)*0.01+(poz.6)*0.01+(poz.7)*0.05+(poz.8)*0.03+(poz.9)*0.015	m ³		
			m ³	7.271	
				RAZEM	7.271
2 45320000-6 Roboty izolacyjne - ściany					
18 d.2	KNR-W 7-12 0303-02 kalk. własna	Osuszanie powierzchni ścian (13.12+5.26+5.96+0.44)*0.35+2.43*2.37+1.38*2.37+5.58*2.50+2.52*2.55+4.60*2.55+2.51*2.55+5.77*2.50+3.16*2.50+2.40*2.50	m ²		
			m ²	84.534	
				RAZEM	84.534
19 d.2	KNR 2-04 0601-01 kalk. własna	Spoinowanie murów - zaprawa renowacyjna BOTAMENT MS 20 lub system równoważny (13.12+5.26+5.96+0.44)*0.35+2.43*2.37+1.38*2.37+5.58*2.50+2.52*2.55+4.60*2.55+2.51*2.55+5.77*2.50+3.16*2.50+2.40*2.50	m ²		
			m ²	84.534	
				RAZEM	84.534
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża powłoką gruntującą systemu BOTAMENT- powierzchnie pionowe - lub system równoważny (13.12+5.26+5.96+0.44)*0.35+2.43*2.37+1.38*2.37+5.58*2.50+2.52*2.55+4.60*2.55+2.51*2.55+5.77*2.50+3.16*2.50+2.40*2.50	m ²		
			m ²	84.534	
				RAZEM	84.534
21 d.2	KNR AT-40 0213-03 kalk. własna	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki - otwory dla iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej o grubości do 2 cegieł BOTAMENT MS 5 wraz z zamknięciem otworów - lub system równoważny 2.43+1.38+5.58+2.52+(2.10)+4.60+2.51+5.77+3.16+2.40	m		
			m	32.450	
				RAZEM	32.450
22 d.2	KNR AT-40 0204-03 kalk. własna	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości do 2 cegieł- BOTAMENT MS 10 - lub system równoważny 2.43+1.38+5.58+2.52+(2.10)+4.60+2.51+5.77+3.16+2.40	m		
			m	32.450	
				RAZEM	32.450
23 d.2	KNR AT-40 0408-02 kalk. własna	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z mas uszczelniających nakładana ręcznie - BOTAMENT MS 30 lub system równoważny (13.12+5.26+5.96+0.44)*0.35+2.43*2.37+1.38*2.37+5.58*2.50+2.52*2.55+4.60*2.55+2.51*2.55+5.77*2.50+3.16*2.50+2.40*2.50+<posadzka>(1.38+5.58+2.52+4.60+2.51+5.77+3.16+2.40+2.43)*0.30	m		
			m	93.639	
				RAZEM	93.639
24 d.2	KNR AT-40 0301-01 kalk. własna	Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie - BOTAMENT MS 30 lub system równoważny 2.43*2.22+1.38*2.22+5.58*2.35+2.52*2.35+4.60*2.35+2.51*2.40+5.77*2.35+3.16*2.50+2.40*2.35	m		
			m	71.427	
				RAZEM	71.427
25 d.2	KNR AT-40 0302-01 kalk. własna	Tynki renowacyjne na ścianach wykonywane ręcznie - BOTAMENT MS 20 lub system równoważny (13.12+5.26+5.96+0.44)*0.35+2.43*2.37+1.38*2.37+5.58*2.50+2.52*2.55+4.60*2.55+2.51*2.55+5.77*2.50+3.16*2.50+2.40*2.50	m		
			m	84.534	
				RAZEM	84.534
3 45432120-1 Roboty posadzkowe					
26 d.3	NNRNKB 202 1132-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - wyrównanie podkładu wraz z gruntowaniem 3.40+25.49+7.27+11.73	m ²		
			m ²	47.890	
				RAZEM	47.890
27 d.3	NNRNKB 202 1132-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -3 3.40+25.49+7.27+11.73	m ²		
			m ²	47.890	
				RAZEM	47.890
28 d.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - lub system równoważny preparat gruntujący BOTAMENT BE 901 plus 3.40+25.49+7.27+11.73	m ²		
			m ²	47.890	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	47.890
29 d.3	KNR 0-41 0106-02 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych BOTAMENT BM92 lub równoważna 3.40+25.49+7.27+11.73+(2.52+4.60+2.51+5.77+3.16+2.40+2.43+1.38+5.58)*0.20	m ² m ²	 53.960	
				RAZEM	53.960
30 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Izolacja folią PE 3.40+25.49+7.27+11.73	m ² m ²	 47.890	
				RAZEM	47.890
31 d.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3.40+25.49+7.27+11.73	m ² m ²	 47.890	
				RAZEM	47.890
32 d.3	TZKNBK XI 0704-79 wycena indywidualna	Posadzka gr 5 cm z jastrychu cementowego 3.40+25.49+7.27+11.73	m ² m ²	 47.890	
				RAZEM	47.890
33 d.3	NNRNKB 202 1136-01 wycena indywidualna	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z matą podkładową i oblistwowaniem 25.49+7.27+11.73	m ² m ²	 44.490	
				RAZEM	44.490
34 d.3	NNRNKB 202 1134-01 wycena indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.40	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
35 d.3	NNRNKB 202 1118-10 wycena indywidualna	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 3.40	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
36 d.3	NNRNKB 202 1122-04 wycena indywidualna	(z.IV) Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 1.41+1.38+2.43+2.48	m m	 7.700	
				RAZEM	7.700
4 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
37 d.4	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
38 d.4	KNNR 2 1104-02 wycena indywidualna	Montaż ościeżnic drewnianych - obwiedniowe na mur gr do 20 cm cm 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
39 d.4	KNNR 2 1103-02 wycena indywidualna	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych wraz z okuciami 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
40 d.4	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - dwustronnie skrzydła z obramowaniem profilowym - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*1.88	m ² m ²	 1.692	
				RAZEM	1.692
41 d.4	KNR 4-01 0903-01 wycena indywidualna	Naprawa i dopasowanie drzwi 3	szt. szt.	 3.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
42	KNR 4-01	Naprawa i dopasowanie okien w tym naprawa/wymiana żaluzji wewnętrznych	szt.		
d.4	0909-04				
	wycena indywidualna				
		3<okna dwuskrzydłowe>	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	45400000-1	Roboty tynkarskie i malarskie			
43	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.5	2008-03	3.74*2.35+3.71*2.40+0.80*1.40	m ²	18.813	
				RAZEM	18.813
44	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta wodo i ogniochronna	m ²		
d.5	2008-04	5.76+11.73	m ²	17.490	
				RAZEM	17.490
45	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.5	0829-01	1.50*0.60	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
46	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.5	0829-07	1.50*0.60	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
47	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.5	2011-02	2.43*2.22+1.38*2.22+5.58*2.35+2.52*2.35+4.60*2.35+2.51*2.40+5.77*2.35+3.16*2.50+2.40*2.35+1.41*2.22+2.43*2.22+2.50*2.35+1.02*2.35+2.50*2.35+1.60*2.35+1.70*2.35+3.58*2.35+2.60*2.35+1.21*2.35+4.76*2.40	m ²	130.644	
				RAZEM	130.644
48	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach	m ²		
d.5	2011-04	7.27+3.40+25.49+11.73+5.76	m ²	53.650	
				RAZEM	53.650
49	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba paroprzepuszczalna	m ²		
d.5	1510-03	2.43*2.22+1.38*2.22+5.58*2.35+2.52*2.35+4.60*2.35+2.51*2.40+5.77*2.35+3.16*2.50+2.40*2.35+1.41*2.22+2.43*2.22+2.50*2.35+1.02*2.35+2.50*2.35+1.60*2.35+1.70*2.35+3.58*2.35+2.60*2.35+1.21*2.35+4.76*2.40+7.27+3.40+25.49+11.73+5.76	m ²	184.294	
				RAZEM	184.294
50	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm	m		
d.5	1518-01	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki zewnętrzne	szt.		
d.5	0324-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki wewnętrzne	szt.		
d.5	0324-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 4-01	Obsadzenie skrzynki na listy - wymiana	szt.		
d.5	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	45330000-9	Instalacje wodno-kanalizacyjne			
54	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.6	0130-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR-W 2-15	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.6	0137-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce	szt.		
d.6	0229-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-15	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - do zlewozmywaka	szt.		
d.6	0218-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.6	KNR 2-02 1021-07 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania			
59 d.7	KNR-W 2-15 0404-02 wycena indywidualna	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych w budynkach - rury polipropylenowe z wkładką aluminiową typ PEX/AL/PEX;	m		
		47.00	m	47.000	
				RAZEM	47.000
60 d.7	KNR 0-31 0114-12 wycena indywidualna	Otuliny termoizolacyjne	m		
		47.00	m	47.000	
				RAZEM	47.000
61 d.7	KNR-W 2-15 0429-06 wycena indywidualna	Rury przyłączone - wraz z zestawem połączeniowym- podejścia	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
62 d.7	KNR-W 2-15 0411-01 kalk. własna	Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej do 18 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
63 d.7	KNR-W 4-02 0516-02 wycena indywidualna	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejniki - pokoje 4 szt. 1,60*0,60 i przedpokój 1,00*0,60 - grzejniki kompletne z podejściami, z zaworami i zawieszami	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
64 d.7	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe- termostawory	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
65 d.7	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o.	urząd.		
		6	urząd.	6.000	
				RAZEM	6.000
66 d.7	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		6	urz.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe			
67 d.8	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.8	KNR-W 2-15 0315-01	Piec gazowy dwufunkcyjny - piec IPX5 wraz z armaturą (w tym programator pokojowy)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.8	kalk. własna	Garnitur przyłączny pieca - zakup i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.8	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych o mocy max 7 kW z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.8	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych-PROTOKÓŁ	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.8	KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej oraz pieca dwufunkcyjnego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73 d.8	kalk. własna	Sprawdzenie drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych - przegląd kominiarski - protokół	kpl		
		1	kpl	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
9	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
74	KSNR 5 d.9 0404-03 wycena indywidualna	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły - podwójne	wyp.		
	8		wyp.	8.000	
				RAZEM	8.000
75	KSNR 5 d.9 0404-03 wycena indywidualna	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z gazobetonu (gipsu)- gniazda podwójne, przewód 3x2,5 hermetyczne	wyp.		
	4		wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
76	KSNR 5 d.9 0404-02 wycena indywidualna	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
	2		wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR 5-08 d.9 0504-05 kalk. własna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych końcowych - żarówki LED	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 5-08 d.9 0504-01 kalk. własna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych- żarówki LED	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR-W 5-08 d.9 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-tablica mieszkaniowa z podziałem na obwody i zabezpieczeniem różnicowoprądowym	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	d.9 analogia	Wyposażenie tablicy mieszkaniowej w osprzęt -w tym wyłącznik różnicowoprądowy - 2 obwody na gniazda, 1 oświetlenie i 1 podłączenie pieca gazowego	kpl.1		
	1		kpl.1	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 5-08 d.9 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar-protokół	pomiar		
	4		pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
82	KNR-W 5-08 d.9 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar- protokół	pomiar		
	3		pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
10		Roboty pozostałe			
83	KNR 2-01 d.10 0515-02 wycena indywidualna	Ułożenie ścieków drogowych - odwodnienie liniowe wraz z rozbiórką fragmentu chodnika, założenie odwodnienia uzupełnienie chodnika odwodnienie liniowe	m		
	2.00*2		m	4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR-W 4-01 d.10 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
	1.00*6		m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
85	KNR-W 4-01 d.10 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
	6.40*(3.40+3.00)+5.30*3.20		m ²	57.920	
				RAZEM	57.920