

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kortu - oświetlenie  
ADRES INWESTYCJI : Psarskie dz. nr 332/33  
INWESTOR : Gmina Śrem  
ADRES INWESTORA : 63-100 Śrem Pl.20 Października 1  
BRANŻA : elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Instalacje elektryczne - Boisko SP 4 - Śrem</b>					
1		<b>Instalacja oświetleniowa zewnętrzna</b>			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat.	m		
d.1	0701-02	III			
		264	m	264.000	
				RAZEM	264.000
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-02	264	m	264.000	
				RAZEM	264.000
3	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01	2*264	m	528.000	
				RAZEM	528.000
4	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie	m		
d.1	0303-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-01	264	m	264.000	
				RAZEM	264.000
6	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
d.1	0608-07	264	m	264.000	
				RAZEM	264.000
7	KNR-W 2-01	Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu koparki podsiębiernej wraz z ręcznym zasypianiem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. I-II	m³		
d.1	0708-05	4	m³	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-02	Słupy obsadzone w stopach szklankowych o masie do 2t	elem.		
d.1	0351-01	4	elem.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
d.1	0708-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 5-10	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
d.1	1005-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew		
d.1	1004-01	80	m-1 przew	80.000	
				RAZEM	80.000
13	KNR 5-08	Podłączenie przew.pojed.w izolacji polwinit.pod zaciski lub bolce (przekr.żył do 2.5mm2)	szt.		
d.1	0812-01	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-plaskownik w instal.uziem.i odgromow.	szt.		
d.1	0619-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.1	1203-01	5	odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-01	4	pomiar.	4.000	
				RAZEM	4.000