

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Plac rekreacyjno-rowerowy wg.projektu			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt		
		Studzienik kanalizacyjny 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1.1	KNR 231-14-06-02-00	Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych	szt		
		Studzienki ściekowe 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Utwardzenie nawierzchni placu (kostka ciemna 1395,00 m2 , kostka jasna 580,00 m2)			
3 d.1.2	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr		
		Nawierzchnia 52.00+2.00+21.60+21.90	metr	97.500	
				RAZEM	97.500
4 d.1.2	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³		
		Nawierzchnia 0.064*(52.00+2.00+21.60+21.90)	m ³	6.240	
				RAZEM	6.240
5 d.1.2	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr		
		Nawierzchnia 52.00+2.00+21.60+21.90	metr	97.500	
				RAZEM	97.500
6 d.1.2	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm , chudy beton B-7,5 dla wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy	m ²		
		Nawierzchnia 1975.00	m ²	1975.000	
				RAZEM	1975.000
7 d.1.2	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji , chudy beton B-7,5 - dodatek za każdy 1 cm - minus 2 cm	m ²		
		Nawierzchnia -1975.00	m ²	-1975.000	
				RAZEM	-1975.000
8 d.1.2	KNR 231-05-11-02-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka ciemna i jasna)	m ²		
		Nawierzchnia 1395.00+580.00	m ²	1975.000	
				RAZEM	1975.000
9 d.1.2	KNR 231-07-06-01-00	Malowanie farbą chlorokauczukową linii ciągłych segregacyjnych ręcznie	m ²		
		Nawierzchnia 32.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
10 d.1.2	KNR 231-07-06-07-00	Malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i symboli ręcznie	m ²		
		Nawierzchnia 25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
1.3		Utwardzenie istniejące do przełożenia - pas redukujący istniejący poziom terenu (kostka istniejąca 88,00 m2) - połączenie istniejącej nawierzchni z nawierzchnią projektowaną placu			
11 d.1.3	KNR 231-12-03-05-00	Przestawianie obrzeży betonowych 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową	metr		
		Nawierzchnia 2.00*2	metr	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1.3	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³		
		Nawierzchnia 0.064*(2.00*2)	m ³	0.256	
				RAZEM	0.256
13 d.1.3	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm , chudy beton B-7,5 dla wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy	m ²		
		Nawierzchnia 88.00	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
14 d.1.3	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji , chudy beton B-7,5 - dodatek za każdy 1 cm - minus 2 cm	m ²		
		Nawierzchnia -88.00	m ²	-88.000	
				RAZEM	-88.000
15 d.1.3	KNR 231-11-04-06-00	Remont nawierzchni z kostki betonowej podsypka cementowo-piaskowa, spoiny z zaprawy cementowej - przełożenie kostki betonowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Nawierzchnia 88.00	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000