

## **PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-019**

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: ŚREM, UL. KOŚCIUSZKI - WYSZYŃSKIEGO  
Obiekt: ŚREM, UL. KOŚCIUSZKI - WYSZYŃSKIEGO- DĄBROWSKIEGO  
Rodzaj robót: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Inwestor: GMINA ŚREM  
PL. 20-PAŹDZIERNIKA 1 w ŚREMIE

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 11-12-2009

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-019**

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: ŚREM, UL. KOŚCIUSZKI - WYSZYŃSKIEGO

Obiekt: ŚREM, UL KOŚCIUSZKI - WYSZYŃSKIEGO- DĄBROWSKIEGO

Rodzaj robót: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Zamawiający: GMINA ŚREM

PL. 20-PAŹDZIERNIKA 1 w ŚREMIE

PRZEDMIAR 000-00-019

Strona 1

11-12-2009

SYKAL-NET

---

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

---

- 1 GRUPA 1 45312310-3 PRACE DEMONTAZOWE
  - 2 GRUPA 2 45315310-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KŁADZENIA KABLI
  - 3 GRUPA 3 45316100-6 UKŁADANIE KABLI I INSTALOWANIE ZEWNĘTRZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO DLA LINII OŚW. NR 1
  - 4 GRUPA 4 45317000-2 BADANIA ODBIORCZE I POMIARY
-

LIMIT ILOŚCIOWY  
**PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-019**

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: ŚREM, UL. KOŚCIUSZKI - WYSZYŃSKIEGO  
 Obiekt: ŚREM, UL. KOŚCIUSZKI - WYSZYŃSKIEGO- DĄBROWSKIEGO  
 Rodzaj robót: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Inwestor: GMINA ŚREM  
 PL. 20-PAŹDZIERNIKA 1 w ŚREMIE

PRZEDMIAR 000-00-019

Strona 1

11-12-2009

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
<b>M A T E R I A Ł Y</b>				
1	1031199	Wazelina techniczna	kg	16,80
2	1601099	Piaski do betonów	m <sup>3</sup>	63,54
3	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m <sup>3</sup>	2,78
4	1635302	Kostka drogowa nieregularna wys 8 cm	Mg	3,62
5	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	0,75
6	2221003	Płyta chodnikowa beton 50x50x7 szara	szt	20,40
7	2370692	Chudy beton Rm=5,0 MPa	m <sup>3</sup>	24,36
8	3930000	Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	3,89
9	7056199	Szafka ośw. SO21 z fundamentem lub równoważna	kmpl	1,00
10	7301444	Oprawa ośw. OS-1 S-70W lub równoważna	szt	18,00
11	7340701	Wysięgniki WTM-20/1 lub równoważny	szt	18,00
12	7350205	Lampy sodowe 70W	szt	18,00
13	7580401	Rura osłonowa PCW ø 50mm AROT lub równoważna	metr	450,32
14	7591031	Uziomy miedziane ze stali profilowanej, dł. 3,0m gr 3/4 cala	szt	6,00
15	7593399	Złącze słupowe NTB-1 lub równoważne	szt	18,00
16	7595199	Wkładka bezpiecz. topik. Bi-Wts-6a	szt	18,00
17	7620199	Końcówki kablowe alumin do zaprasowania	szt	190,00
18	7640430	Opaska kablowa OKI	szt	71,60
19	7660099	Uchwyty kablowe uniwersalne UKU	szt	2,00
20	7950513	Przewody miedziane wielożyłowe YDY 750V 3x2,5	metr	72,00
21	7960146	Kabel alumin YAKY 4x35 - 1kV	metr	2,08
22	7960183	Kable energetyczne aluminiowe YAKY 1kV wielożyłowe 5x10	metr	434,72
23	8116001	Słup oświetleniowy SP-3W/E lub równoważny	szt	18,00
24	8116002	Fundament betonowy B-40	szt	18,00
25	8116003	Element złączny do B-40	szt	18,00







DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Złącze słupowe NTB-1 lub równoważne	szt	1,000	.....	.....
		Wkładka bezpiecz. topik. Bi-Wts-6a	szt	1,000	.....	.....
						<b>M</b>
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,030	.....	.....
						<b>S</b>
3	19	KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na suchu końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm <sup>2</sup>	szt	36,00	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,570	.....	.....
						<b>R</b>
		Końcówki kablowe alumin do zaprasowania	szt	5,000	.....	.....
		Opaska kablowa OKI	szt	1,000	.....	.....
						<b>M</b>
3	20	KNNR N005-06-07-03-00 MECHANICZNE POGRAŻANIE UZIOMÓW PRETOWYCH W GR. KAT.III , uziom dł. 4,5m	szt	2,00	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,900	.....	.....
						<b>R</b>
		Uziomy miedziane ze stali profilowanej, dł. 3,0m gr 3/4 cała	szt	3,000	.....	.....
						<b>M</b>
		Środek transp z urządzeniem pograżającym	m-godz	0,900	.....	.....
						<b>S</b>
4	GRUPA 4 45317000-2 BADANIA ODBIORCZE I POMIARY					
4	21	KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył	szt	1,00	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,980	.....	.....
						<b>R</b>
4	22	KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,00	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,240	.....	.....
						<b>R</b>
4	23	KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar następny	szt	1,00	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,560	.....	.....
						<b>R</b>
OGÓLEM KOSZTORYS 000-00-019						.....